外カウンターはオプション

ブロック別途：4個　床面積:1.69㎡(0.51坪)

SMK-17SGMN　スタンダード

一般型 多雪型	¥380,000

標準組立費¥49,000／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-2SN)1、ドア1付
●ドアの位置は変えられます
(左吊り元の場合は発注時にご指定ください)

別売オプション(その他はP.278～281)
○外カウンター ¥11,800
○結露軽減材 ¥6,000
○床用断熱材 ¥5,200
○壁用断熱材 ¥39,600

ブロック別途：7個　床面積:2.44㎡(0.74坪)

SMK-25SGMN　スタンダード

一般型 多雪型	¥421,000

標準組立費¥55,000／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-3SN)1、ドア1付
●ドアの位置は変えられます
(左吊り元の場合は発注時にご指定ください)

別売オプション(その他はP.278～281)
○外カウンター¥14,300
○結露軽減材 ¥8,000
○床用断熱材 ¥7,200
○壁用断熱材 ¥46,200

外カウンターはオプション

ブロック別途：9個　床面積:3.53㎡(1.07坪)

SMK-36SGMN　スタンダード

一般型 多雪型	¥492,000

標準組立費¥64,000／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-3SN)1、ドア1付
●ドアの位置は変えられます
(左吊り元の場合は発注時にご指定ください)

別売オプション(その他はP.278～281)
○外カウンター¥14,300
○結露軽減材¥11,200
○棚板・棚支柱別売
○床用断熱材 ¥10,800
○壁用断熱材 ¥59,400

ブロック別途：7個　床面積:3.20㎡(0.97坪)

SMK-32SGMN　スタンダード

一般型	¥500,000
多雪型	¥508,000

標準組立費¥65,000／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-4SN)1、ドア1付
●ドアの位置は変えられます
(左吊り元の場合は発注時にご指定ください)

別売オプション(その他はP.278～281)
○外カウンター¥16,800
○結露軽減材¥9,600
○床用断熱材¥10,400
○壁用断熱材¥59,400

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフ。外カウンターはオプション

ブロック別途：9個　床面積:4.62㎡(1.40坪)

SMK-47SGMN　スタンダード

一般型	¥574,000
多雪型	¥586,000

標準組立費¥75,000／転倒防止工事費別途

SMK-47HGMN　ハイルーフ

一般型	¥632,000
多雪型	¥644,000

標準組立費¥82,000／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-4N)1、ドア1付
●ドアの位置は変えられます
(左吊り元の場合は発注時にご指定ください)

別売オプション(その他はP.278～281)
○外カウンター¥16,800
○結露軽減材¥13,800
○棚板・棚支柱別売
○床用断熱材¥15,600
○壁用断熱材（スタンダードタイプ¥72,600 ハイルーフタイプ ¥79,200）

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフ

ブロック別途：12個　床面積:6.05㎡(1.83坪)

SMK-61SGMN　スタンダード

一般型	¥649,000
多雪型	¥661,000

標準組立費¥84,000／転倒防止工事費別途

SMK-61HGMN　ハイルーフ

一般型	¥708,000
多雪型	¥720,000

標準組立費¥92,000／転倒防止工事費別途

仕様:GM用ガラス窓(GM-4N)1、ドア1付
●ドアの位置は変えられます
(左吊り元の場合は発注時にご指定ください)

別売オプション(その他はP.278～281)
○外カウンター¥16,800
○結露軽減材¥18,000
○棚板・棚支柱別売
○床用断熱材¥20,800
○壁用断熱材（スタンダードタイプ ¥85,800 ハイルーフタイプ ¥93,600）

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡) に耐え、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡) に耐えます。(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)
外気と室内の温度差が大きくなるとき (暖房機のご使用の場合および寒冷地や気温の変化の激しい地域) には、屋根裏などに結露が発生する場合がありますので、屋根裏結露軽減材や断熱材をご使用ください。