

■確認申請について

ガレージ・倉庫を建てる場合は、建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要です。また、用途地域により様々な制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。

■ご使用上の注意点

- ①寒冷地などでは、氷結の影響や凍結により、開閉中に停止（または負荷感知・反転上昇後、停止）したり、開閉できない場合があります。
- ②強風の影響で、開閉中に停止したり、開閉できない場合があります。
- ③テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域や熱反射ガラスを採用した車両内でのリモコン操作では、到達距離が短くなったり、誤作動する場合があります。
- ④リモコンによる開閉は、必ず開口部が見える位置から安全を確認の上、開閉が終了するのを見届けてください。
- ⑤子供によるリモコン操作は絶対にさせないでください。
- ⑥オーバースライドタイプは構造上、開閉時に雨水が庫内に落ちることをご了承の上、ご検討ください。
- ⑦シャッタータイプは、雨天時や雨後に開閉すると、シャッターの屋内側にも水滴が付きます。

■施工面での注意点

- ①オーバースライドやシャッターの取付工事は、本体完成後約3週間必要となります。取付工事時に土間工事が完了していない場合、別途費用が掛かります。
- ②シャッタータイプは開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。詳しくは P.158 **5** をご参照ください。
- ③ガレージ本体までの電気配線工事が別途必要となります。
〈オーバースライドタイプの場合〉
一次電源は本体組立説明書をご確認の上「100Vアース付・2口用」を取付けてください。
〈シャッタータイプの場合〉
一次電源は外部から見て左側手前の壁パネル上部及び梁中部（連棟時のみ）に「100V・2口用」を取付けてください。
※一次側の電源工事は電気工事士の免許を有する人以外ではできません。
- ④離島地域への取付工事費は別途ご相談ください。
- ⑤4tトラック以上の搬入が必要となりますので、道路の幅員・通行規制などをご確認ください。

