

高さは
2タイプ
**スタンダード
Sタイプ**
2085mm
棚板 2 段

**ハイルーフ
Hタイプ**
2385mm
棚板 3 段

オプション

P.276



写真はJG色



ブロック別途: 6個

開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約173kg

床面積: 1.70㎡ (0.52坪)

FS-1809S **スタンダード**一般型
多雪型
豪雪型

¥175,000

標準組立費 ¥21,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付

別売棚板
Dセット
¥7,000

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥14,300
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はスタンダードのCG色

ブロック別途: 7個

スタンダード 開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約204kg**ハイルーフ** 開口寸法: 幅954mm 高さ2070mm / 製品重量: 約234kg床面積:
2.45㎡ (0.74坪)**FS-1814S** **スタンダード**一般型
多雪型
豪雪型


¥200,000

¥201,000

¥202,000

標準組立費 ¥24,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付

別売棚板
Cセット
¥11,700

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

FS-1814H **ハイルーフ**一般型
多雪型
豪雪型


¥237,000

¥238,000

¥239,000

標準組立費 ¥29,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付

別売棚板
Cセット
¥16,800

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥17,100
- 壁補強セット(2本) ¥3,000
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

高さ寸法は **スタンダード** **ハイルーフ** です。
写真はハイルーフのEB色

ブロック別途: 9個

スタンダード 開口寸法: 幅954mm 高さ1770mm / 製品重量: 約213kg**ハイルーフ** 開口寸法: 幅954mm 高さ2070mm / 製品重量: 約244kg床面積:
2.74㎡ (0.83坪)**FS-1815S** **スタンダード**一般型
多雪型
豪雪型


¥216,000

¥217,000

¥218,000

標準組立費 ¥26,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板
4枚付

別売棚板
Cセット
¥12,100

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,700
- 結露軽減材付屋根 ¥19,000
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

FS-1815H **ハイルーフ**一般型
多雪型
豪雪型


¥251,000

¥252,000

¥253,000

標準組立費 ¥31,000 / 転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板
6枚付

別売棚板
Cセット
¥17,400

別売オプション(その他はP.276~280)

- 雨とい ¥5,800
- 結露軽減材付屋根 ¥19,000
- 壁補強セット(2本) ¥3,000
- HS**耐風・耐震補強Aセット ¥9,700

一般型は積雪 1200N/㎡ (120kgf/㎡)、多雪型は積雪 3100N/㎡ (315kgf/㎡)、豪雪型は積雪 4500N/㎡ (450kgf/㎡) に耐えます。
(安全のため一般型は 0.6m 以上、多雪型は 1m 以上、豪雪型は 1.5m 以上積もらないように、雪下ろしをしてください。)