高さは 2タイプ

スタンダード Sタイプ 2085mm 棚板2段

ハイルーフ Hタイプ 2385mm 棚板3段

オプション P.276

B

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフのPS色

ブロック別途：9個

スタンダード 開口寸法：幅954㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約213kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約244kg

床面積：2.74㎡（0.83坪）

FS-1815SF スタンダード

一般型	¥216,000
多雪型	¥217,000
豪雪型	¥218,000

標準組立費¥26,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥12,200

別売オプション（その他はP.276～280）
○雨とい ¥5,800
○結露軽減材付屋根 ¥19,000
○受 HS 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-1815HF ハイルーフ

一般型	¥251,000
多雪型	¥252,000
豪雪型	¥253,000

標準組立費¥31,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付

別売棚板 Cセット ¥17,500

別売オプション（その他はP.276～280）
○雨とい ¥5,900
○結露軽減材付屋根 ¥19,000
○壁補強セット（2本）¥3,200
○受 HS 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

B

高さ寸法は スタンダード ハイルーフ です。
写真はハイルーフのJG色

ブロック別途：9個

スタンダード 開口寸法：幅954㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約235kg
ハイルーフ 開口寸法：幅954㎜ 高さ2070㎜／製品重量：約269kg

床面積：3.20㎡（0.97坪）

FS-1818SF スタンダード

一般型	¥238,000
多雪型	¥240,000
豪雪型	¥242,000

標準組立費¥29,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Cセット ¥13,800

別売オプション（その他はP.276～280）
○雨とい ¥5,800
○結露軽減材付屋根 ¥20,600
○受 HS 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS-1818HF ハイルーフ

一般型	¥288,000
多雪型	¥290,000
豪雪型	¥292,000

標準組立費 ¥35,000／転倒防止工事費別途

〈棚板15段調節〉

付属棚板 6枚付



別売棚板 Cセット ¥19,900

別売オプション（その他はP.276～280）
○雨とい ¥5,900
○結露軽減材付屋根 ¥20,600
○壁補強セット（4本）¥6,400
○受 HS 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

B

写真はPS色

ブロック別途：8個

開口寸法：幅1248㎜ 高さ1770㎜／製品重量：約199kg

床面積：2.10㎡（0.64坪）

FS-2209SF スタンダード

一般型 多雪型 豪雪型	¥202,000

標準組立費¥24,000／転倒防止工事費別途

〈棚板12段調節〉

付属棚板 4枚付



別売棚板 Dセット ¥7,000

別売オプション（その他はP.276～280）
○雨とい ¥6,100
○結露軽減材付屋根 ¥17,800
○受 HS 耐風・耐震補強Aセット¥9,700

FS 中型物置 フォルタ

一般型は積雪1200N/㎡（120kgf/㎡）、多雪型は積雪3100N/㎡（315kgf/㎡）、豪雪型は積雪4500N/㎡（450kgf/㎡）に耐えます。
（安全のため一般型は0.6m以上、多雪型は1m以上、豪雪型は1.5m以上積もらないように、雪下ろしをしてください。）